

Szerződés melléklet

2. számú

A beruházás kivitelezéséhez és a megvalósult Felépítmény üzemeltetéséhez szükséges műszaki feltételek

- Előkészítési munkálatok
 - Építéshez szükséges ideiglenes közművezeték kiépítése
 - Víz
 - a 14943/23 helyrajzi számú ingatlanon, telekhatáron belül az építési területtől max.: 10 m-re
 - határideje munkaterület átadás- átvételre
 - Elektromos áram
 - a 14943/23 helyrajzi számú ingatlanon, telekhatáron belül az építési területtől max.: 10 m-re
 - min.: 3x32A
 - határideje munkaterület átadás- átvételre
 - Üzemeltetéshez szükséges végleges közmű kiépítése (határideje: az együttműködési megállapodás 6.3.8. pontjában foglaltak szerint)
 - Víz
 - öltöző felújításnál a közművezeték telekhatáron kívüli és belüli kiépítése az Önkormányzat feladata az épület falsíkjától 1,0 méterre lévő MLSZ kivitelezési határvonalig
 - Szennyvíz
 - öltöző felújításnál a közművezeték telekhatáron kívüli és belüli kiépítése az Önkormányzat feladata az épület falsíkjától 1,0 méterre lévő MLSZ kivitelezési határvonalig
 - Tűzivíz
 - a szakhatóság által előírt tűzi- vízhozam biztosításához szükséges vízmennyiség biztosítása és a hiteles mérés jegyzőkönyvezése, az öltöző épülettől jogszabályban előírt maximálisan 100m-es távolságra
 - Csapadékvíz
 - öltöző felújításnál a közművezeték telekhatáron kívüli és belüli vagy szikkasztó rendszer kiépítése az Önkormányzat feladata az épület falsíkjától 1,0 méterre lévő MLSZ kivitelezési határvonalig
 - Elektromos áram
 - öltöző felújításnál a közművezeték telekhatáron kívüli és belüli kiépítése az Önkormányzat feladata az épület falsíkjától 1,0 méterre lévő MLSZ kivitelezési határvonalig