

1025 Budapest, Cimbalom u. 11 - Csallakozó berendezés, mérőhely, mért főelosztó, méretlen és mért fővezeték felújítás

ÁRAZATLAN TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS

B.sz.	Megnevezés	Mennyiség	Mennyiség egysége	Ár egysége	Munkadíj egysége	Anyag	Díj	Összesen
Bontás								
1	Meglévő szabványtalan falihorog elbontása kb. 4m magasságban	1,0	db	0	4 800	0	4 800	4 800
2	Meglévő főelosztó berendezés elbontása kb. 30x40cm, helyreállítással, tárolás szelektíven, elszállítás	1,0	db	0	18 000	0	18 000	18 000
3	Meglévő szabványtalan mérőhelyek elbontása, tárolás szelektíven, elszállítás	10,0	klt	0	2 950	0	29 500	29 500
4	Meglévő közösségi vezérlő szekrény elbontása	1,0	klt	0	24 000	0	24 000	24 000
5	Meglévő-bontandó vezetékek kihúzása meglévő védőcsőből, tárolás szelektíven, elszállítás	1,0	klt	0	20 000	0	20 000	20 000
6	Horonyvésés, téglafalban, 8-16 cm2 keresztmetszetig visszajavitással	31,0	m	2 850	5 620	88 350	174 220	262 570
7	Fésszekvésés, főelosztó szekrény részére téglafalban, 600 x 600 mm, 146 mm mélységig	1,0	klt.	0	6 800	0	6 800	6 800
8	Födémfűrés betonfödémbe M40-ig	2,0	db	0	1 800	0	3 600	3 600
9	Faláfűrés téglafalban M40-ig, falfelület visszajavitásával	1,0	db	0	1 600	0	1 600	1 600
10	Sítt gyűjtés szelektíven, takarítás, sítt elszállítás	1,0	klt.	0	70 000	0	70 000	70 000
Építés, szerelés anyagok, egyéb tételek								
1	MSZ-447 szerinti horganyzott falihorog beépítés téglafalban, kb. 4m magasságban	1,0	db	2 260	5 300	2 260	5 300	7 560
2	Hensel MI CF 7401-CS Fuserblock - lerheléskapcsolós, NH00 késes biztosítós, túlfesz. védelmi szekrény 60x60cm beszerzés, helyszínre szállítás, beszerelés	1,0	db	996 830	125 200	996 830	125 200	1 122 030
3	NH00 63A késes biztosíték beszerzés, beépítés	3,0	db	980	900	2 940	2 700	5 640
4	OBO MCF75-3+FS túlfesz. védelem T1+T2 beszerzés, beépítés	1,0	db	108 940	18 500	108 940	18 500	127 440
5	Földelőrud, 3m 20mm St/Zn leveréssel, talajminőségtől függően opcióban földfűréssel, főelosztó szekrény földelés szekrényébe bekötve	1,0	tétel	16 380	23 200	16 380	23 200	39 580
6	Hensel MI 0101-CS leágazó/kötődoboz szekrény 30x15cm beszerzés, helyszínre szállítás, beszerelés	6,0	db	51 280	26 800	307 680	160 800	468 480
7	Hensel HB3000-CS mérőhely 30x45cm beszerzés, helyszínre szállítás, beszerelés súllyesztetten téglafalban	10,0	db	58 390	25 800	583 900	258 000	841 900
8	Hensel MI 1112-CS kismegszakító szekrény-mért főelosztó 30x15cm, a lakások rendelkezésre álló teljesítményének megfelelő kismegszakítókkal, beszerzés, helyszínre szállítás, beszerelés súllyesztetten téglafalban	10,0	klt.	48 560	14 600	485 600	146 000	631 600
9	Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vastagfalú kivitelben, HYDRO-THERM beltéri Mű I. 48mm vastagfalú, merev műanyag védőcső, szükség szerinti könyökökkel	20,0	m	1 120	3 840	22 400	76 800	99 200
10	Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vastagfalú kivitelben, HYDRO-THERM beltéri Mű I. 36mm vastagfalú, merev műanyag védőcső, szükség szerinti könyökökkel	11,0	m	870	3 200	9 570	35 200	44 770
11	Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötésével H07V-K 450/750V 1x 50 mm2, hajlékony rézvezetővel (Mkh) földelővezető z/s	100,0	m	4 980	960	498 000	96 000	594 000
12	Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötésével H07V-K 450/750V 1x 25 mm2, hajlékony rézvezetővel (Mkh) földelővezető z/s	40,0	m	2 360	650	94 400	26 000	120 400
13	Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötésével H07V-K 450/750V 1x 10 mm2, hajlékony rézvezetővel (Mkh)	100,0	m	920	450	92 000	45 000	137 000
14	Apróbb segédanyagok (fővezeték sorkapocs, érvéghüvely, stb.) egyéb soron nem részletezett tételek	1,0	klt.	62 000	40 000	62 000	40 000	102 000

15	Aramszolgáltatói feszültségmentesítés	1,0	tétel	0	0	0	0	0
16	ÉV mérések, jegyzőkönyv, megvalósulási-, műszaki-átadási dokumentáció	1,0	tétel	0	180 000	0	180 000	180 000
17	Aramszolgáltatói ügyintézés, műszaki átadás	1,0	tétel	0	90 000	0	90 000	90 000
Opcionális tételek								
1.	EPH rendszer kiállítás	1,0	tétel	48 600	32 000	48 600	32 000	80 600

Figyelem! A mennyiségek ajánlatadás előtt a helyszínen ellenőrizendő. Az esetleges beszerzési nehézségekből adódó anyagkiváltásokat egyeztetni szükséges: Tervezővel, Megrendelővel, Szolgáltatóval.

ANYAG+DÍJ ÖSSZESEN (nettó):

Anyag	Díj	Összesen:
3 419 850	1 713 220	5 133 070

1.385.929

6.518.999

27% ÁFA:

Bruttó összes költség:

Bp.2024. febr. 14. - érvényes még 40 napig.

VILL-BIZT Kft. ③

1174 Bp., Bajza u. 19.

Adószám: 13481544-2-42

Bsz.: 11709002-20610883

S. Salferich